入札説明書に対する質疑事項の回答

工事名　　：　滋賀医科大学基礎実習CST整備に伴う改修機械設備工事

課長	課長補佐	主幹	係長	係員

質疑回答書

工事名： 滋賀医科大学基礎実習CST整備に伴う改修機械設備工事

標記工事について下記のとおり回答いたします。

No	図面番号	質疑	回答
1	特-2	換気ダクト保温の仕様は「図示による」とされています。ダクト図（03　図）に図示が無いようですが、保温は無しでよいでしょうか。その際塗装はするのでしょうか。	「標準仕様書」に基づいて保温を行うこと。
2	M-02	棺保管庫CH2900と記載されています。配管やダクトは天井内隠蔽配管と思われますが、施工時、天井は解体されているのでしょうか。外壁貫通の作業も外壁と外壁に作業スペースが少ない事から、室内側からの作業になると予測されます。点検口、天井解体（復旧）が必要になりそうですが、別途と考えてよいでしょうか。	点検口（450×450）を4カ所設置を本工事において見込んだうえで天井内配管・ダクト敷設工事を行うこと。
3	M-02	1点鎖線（リモコン線）の屋外配管仕様の記載がありません。仕様について、ご教授下さい。	屋外のリモコン線の配管仕様については厚鋼電線管とすること。
4	M-10	作業可能な日時について指定はありますか。又、居ながらの工事でしょうか。	本工事建物については居ながらの改修工事となるが、作業日については監督職員と協議しながら工事日程を決定すること。休止日等の日時については現場説明書　別図1による。